



CENOVÁ NABÍDKA

ZADAVATEL : SVJ Jablonecká 704/22 , Praha 9

OBJEKT : Jablonecká 698 – 711, Praha 9

Předmět zakázky :

VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ SV,TUV a CÍRKULACE

- platnost CN je 6 měsíců
- délka záruky na dílo 60 měsíců , 24 měsíců na materiál
- termín realizace - dle požadavku zadavatele
- CN nezahrnuje zednické začišťovací práce v nebytových prostorech - práce budou účtovány v hodinové sazbě 420,-Kč /hod bez DPH + příslušný materiál
- CN nezahrnuje případné protipožární požadavky
- zálohovou platbu nepožadujeme , první fakturce bude po splnění 50% zakázky
- práce provádíme pouze s kmenovými zaměstnanci české národnosti
- nabízíme možnost financování zakázky ve splátkovém kalendáři
- nabízíme zdarma pohotovostní službu 24 hod denně s dojezdem do 90 min na práce provedené v rámci zakázky
- návrh sankce za zpoždění prací o více jak 2 dny vinou dodavatele je 10 000,- Kč / den prodlení

- VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY:

Cena za 14x vchod bez DPH	3 174 971,- Kč
DPH 15%	476 245,65 Kč
Cena celkem s DPH	3 651 216 ,65 Kč

Pěnkava Jan - jednatel

V Praze dne : 13.12.2021

bankovní spojení. : 511539470297/0100
Komerční banka , a.s.
IČO: 27103676, DIČ: CZ27103676

FA : JANPE. s.r.o.
tel.: 271960434, 271960435
fax: 271960436
nonstop tel.: 602 667 667



CENOVÁ NABÍDKA

Jablonecká 698 - 711 , Praha 9

Ležatý rozvod SV,TUV + CÍRKULACE (14x vchod)

Instalatérské práce

popis položky	počet	jedn.	dodávka	montáž	součet	celkem
722 19 - 08 demontáž potrubí						
potrubí do DN 50	1308	m	0,00	64,00	64,00	83712,00
demontáž podpůrných žlabů , závěsů	14	kpl	0,00	2500,00	2500,00	35000,00
722 18-18 demontáž plstěných pásů z trub a izolací					0,00	0,00
izolace - ležatého potrubí	1204	m	0,00	26,00	26,00	31304,00
722 22 - 08 demontáž armatur					0,00	0,00
armatury DN 20 - 50	140	ks	0,00	65,00	65,00	9100,00
vodoměrná sestava 2"	14	ks	0,00	1200,00	1200,00	16800,00
nápojovací uzel hydrantu	14	kpl	0,00	600,00	600,00	8400,00
722 17 potrubí z plastických hmot PN 20					0,00	0,00
potrubí pozink 2"	88	m	595,00	560,00	1155,00	101640,00
stoupací nebo ležaté PPR FASER dim 75	152	m	913,00	536,00	1449,00	220248,00
stoupací nebo ležaté PPR FASER dim 63	212	m	640,00	488,00	1128,00	239136,00
stoupací nebo ležaté PPR FASER dim 50	554	m	439,00	423,00	862,00	477548,00
stoupací nebo ležaté PPR FASER dim 40	128	m	299,00	374,00	673,00	86144,00
stoupací nebo ležaté PPR FASER dim 32	68	m	212,00	260,00	472,00	32096,00
stoupací nebo ležaté PPR FASER dim 25	90	m	116,00	221,00	337,00	30330,00
stoupací nebo ležaté PPR FASER dim 20	16	m	108,00	205,00	313,00	5008,00
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 75	152	m	53,00	40,00	93,00	14136,00
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 63	212	m	45,00	38,00	83,00	17596,00
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 50	554	m	42,00	30,00	72,00	39888,00
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 40	128	m	35,00	28,00	63,00	8064,00
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 32	68	m	34,00	28,00	62,00	4216,00
podpůrná lišta pozink. pro potrubí 25	90	m	24,00	23,00	47,00	4230,00
722 18 izolace vodovodního potrubí					0,00	0,00
pěnový PE 76/20	152	m	122,00	46,00	168,00	25536,00
pěnový PE 64/20	212	m	98,00	39,00	137,00	29044,00
pěnový PE 54/20	554	m	92,00	34,00	126,00	69804,00
pěnový PE 42/20	76	m	62,00	35,00	97,00	7372,00
pěnový PE 40/13	52	m	44,00	35,00	79,00	4108,00
pěnový PE 35/20	38	m	46,00	28,00	74,00	2812,00
pěnový PE 32/13	30	m	38,00	28,00	66,00	1980,00
pěnový PE 25/13	90	m	28,00	26,00	54,00	4860,00
pěnový PE 20/9	0	m	16,00	20,00	36,00	0,00
izolace tvarovek PE	0	ks	41,00	95,00	136,00	0,00
722 23 armatury závitové					0,00	0,00
zpětná klapka DN 50	14	ks	2 113,00	146,00	2259,00	31626,00
kulový kohout DN 50	14	ks	1 233,00	355,00	1588,00	22232,00
kulový kohout DN 40	84	ks	798,00	261,00	1059,00	88956,00
kulový kohout DN 20	42	ks	276,00	215,00	491,00	20622,00
kk vypouštěcí DN 15	126	ks	188,00	85,00	273,00	34398,00
DG 20/1/2"	126	ks	65,00	56,00	121,00	15246,00
DG 25/3/4"	84	ks	98,00	66,00	164,00	13776,00
DG 32/1"	0	ks	166,00	96,00	262,00	0,00
DG 50/6/4"	168	ks	586,00	146,00	732,00	122976,00
DG 63/2"	3	ks	799,00	187,00	986,00	2958,00
DG 75/2,5"	3	ks	1488,00	233,00	1721,00	5163,00
GEBO přechod 2"	14	ks	1320,00	187,00	1507,00	21098,00
kk DN 20 regulační cirkulace MTCV Danfoss	42	ks	3052,00	96,00	3148,00	132216,00
722 13-09 opravy vodovodního potrubí					0,00	0,00
nápojení na stávající potrubí do DN 20	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
nápojení na stávající potrubí 25 - 75	126	ks	125,00	325,00	450,00	56700,00
rozbočení uzlu hydrantu	14	kpl	280,00	1712,00	1992,00	27888,00
vypuštění , napuštění systému	14	kpl	0,00	1200,00	1200,00	16800,00
osazení konzol nebo závěsů pro ležaté potrubí	14	kpl	9700,00	14630,00	24330,00	340620,00

ostatní položky				0,00		0,00
722 29-023 proplach a desinfekce	1308	m	0,00	44,00	44,00	57552,00
722 29-021 tlaková zkouška potrubí	1308	m	0,00	44,00	44,00	57552,00
lešení pomocné	1	soub	2500,00	6500,00	9000,00	9000,00
provizorní propojování	14		330,00	1500,00	1830,00	25620,00
drobný materiál	14		1500,00	0,00	1500,00	21000,00
998 72-2 přesun hmot	14		0,00	6100,00	6100,00	85400,00
odvoz odpadu	14	kpl	1650,00	1650,00	3300,00	46200,00
zajištění služeb PVK uzavření - otevření přípojka	14	ks	0,00	1 690,00	1690,00	23660,00
vodoměrná sestava 2"	14	ks	9 300,00	6 600,00	15900,00	222600,00
doprava , režie	14	ks	4 500,00	0,00	4500,00	63000,00

cena celkem bez DPH**3 174 971,00****DPH 15%****476 245,65****cena celkem včetně DPH****3 651 216,65**

FA:JANPE s.r.o. je pojištěna na částku 10 000 000,-Kč u pojišťovny ALLIANZ
FA:JANPE s.r.o.nabízí smluvním partnerům pohotovostní službu 24 hodin denně

CN zahrnuje výměnu ležatého rozvodu SV TUV a cirkulace za 14x vchod včetně výměny všech podstoupačkových uzávěrů a včetně nových vypouštěcích ventilů .

CN zahrnuje nové vodoměrné sestavy ve všech vchodech .

CN zahrnuje instalaci termostatických regulačních ventilů DANFOSS na cirkulačním potrubí všech stoupaček .

CN zahrnuje nový rozbočovací uzel hydrantu včetně cca 5bm potrubí hydrantu v 1.PP

CN předpokládá napojení TUV a cirkulace za prvním uzávěrem výměníku .

Dimenze potrubí jsou navrženy dle stávajících .

Potrubí je ceněno z **třívrstvého PPR FASER PN 20**

Záruka na provedené práce v délce 60 měsíců .

CN nezahrnuje sekční uzávěry .

CN nezahrnuje případné nutné jádrové vrtání , bourací práce .

CN nezahrnuje případné zpětné zednické začišťovací práce - budou účtovány dle skutečně provedených prací v hodinové sazbě 420,-Kč/hod + příslušný materiál .